



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA SECRETARIA DE TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS RUA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO

Oficio nº <u>031</u>/2023

Buriti/MA, 13 de fevereiro de 2023.

EXCELENTISSIMO SENHOR JOSE ARNALDO ARAUJO CARDOSO PREFEITO MUNICIPAL NESTA

Assunto: Contratação de empresa para Manutenção de Prédios Públicos.

Diante da necessidade desta Secretaria e com base nas atividades que serão desenvolvidas pelas mesmas durante o ano de 2023, faz-se necessário, a contratação de empresa especializada na execução de serviços de Manutenção de Prédios Públicos no município de Buriti/MA, com fornecimento de material e mão de obra, para atender as necessidades de reparos de infraestrutura, superestrutura, alvenaria, esquadrias, cobertura, revestimentos, forros, pavimentação, rodapés/soleiras, peitoris, instalação hidráulica, sanitária, aparelhos e metais, pinturas, limpeza e capina, para o que apresento a Justificativa e Orçamento em anexo.

Inancisco dos chagos Santos Martins

Francisco das Chagas Santos Martins

Secretário Municipal de Transporte, Infraestrutura e Serviços Urbanos



PREFEITURA MUN. BURTH-bis.
N°
Ass. 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA SECRETARIA DE TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS RUA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO

JUSTIFICATIVA

A contratação ora pleiteada objetiva garantir o funcionamento das instalações que integram os edifícios da Prefeitura Municipal de Buriti/MA, ou a ela vinculados, mediante ações de operação, manutenção preventiva, preditiva e corretiva. As instalações podem demandar serviços em elevadores, nas instalações elétricas, lógicas, civis, tubulações hidros sanitárias, de refrigeração, de combate a incêndio, seja interna ou externamente a qualquer edificação, para atender à necessidade do órgão. Os equipamentos são aqueles que integram as instalações, incluindo, mas não se limitando, a elevadores, geradores, aparelhos de ar condicionado, bombas, motores e extintores. Atenciosamente,

Francisco dos chogos Soutos mortus


Francisco das Chagas Santos Martins Secretário Municipal de Transporte, Infraestrutura e Serviços Urbanos






PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BURITI-MA



FEVEREIRO/2023





ÍNDICE

- Apresentação
 Cronograma Físico-Financeiro
 Especificações Técnicas
 Projetos arquitetônicos





MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO

1. DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para realizar serviços de manutenção predial, com fornecimento de material e mão de obra, para atender as necessidades de reparos de infraestrutura, superestrutura, alvenaria, esquadrias, cobertura, revestimentos, forros, pavimentação, rodapés/soleiras e peitoris, instalação hidráulica, sanitária, aparelhos e metais, pinturas, limpeza/capina e outros dos **LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS** do Município de BURITI - MA.

2. DA EXECUÇÃO:

2.1. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Os serviços de demolição deverão ser executados conforme as necessidades de cada logradouro.

2.2. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Os serviços de recuperação e execução de infraestrutura e superestrutura deverão ser executados de acordo com as necessidades de cada logradouro, observadas as normas técnicas em vigor.

2.3. ALVENARIA

Serão executados fechamentos em alvenaria de tijolos cerâmicos ou placas de gesso para adequação de vãos de paredes bem como execução de paredes novas, quando necessário.

2.4. ESQUADRIAS

Nos casos em que houver necessidade de substituição de esquadrias, deverão ser colocadas esquadrias de madeira, ferro ou alumínio, com dimensões de acordo com as necessidades de cada caso.

2.5. COBERTURA

O telhado deverá ser totalmente revisado sendo substituído o que for necessário. No madeiramento deverá ser empregado madeiramento de primeira qualidade sem defeitos, nós e brancos.

O telhamento será em telha cerâmica ou amianto, conforme existente no prédio.

Deverá ser executado encaliçamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 nos beirais, calhas de zinco e beira bica(beiral).

Nos rincões deverão ser usadas calhas de zinco com largura de acordo com a necessidade.

Todo o madeiramento deverá ser descupinizado com óleo queimado.

2.6. REVESTIMENTOS

Será aplicado chapisco de fixação de cimento e areia no traço 1:3 nos locais em que o reboco foi demolido e nas paredes de alvenaria que forem construídas.

Será executado emboço de cimento e areia no traço 1:6 nos locais onde for aplicado revestimento cerâmico ou revestimento de azulejos.

Ø





2.7. FORROS:

Nos casos de recuperação de forro, deverá ser colocado forro completo em PVC com réguas de 20 cm de largura e 12 mm de espessura inclusive moldura em locais onde se fizerem necessário. No caso de forro de gesso, dependendo do estado em que se encontra, deverá ser recuperado ou substituído por forro PVC.

2.8. PAVIMENTAÇÃO:

Na recuperação de piso, como base deverá ser usado lastro de concreto traço 1:2,5:3,5 ou matacoado com brita preta no traço 1:4:8 com espessura conforme necessidade. No caso de piso cerâmico utilizar o padrão existente, quando for reposição em parte do ambiente, quando houver a necessidade de substituição total no compartimento colocar piso PEI-5, devendo a amostra do mesmo passar por aprovação.

Na área entre os blocos será aplicado piso cimentado áspero em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com junta plástica.

2.9. RODAPÉS / BANCADAS/SOLEIRAS E PEITORIS:

Deverão ser substituídos aqueles danificados utilizando-se o padrão já existente no ambiente, obedecendo às normas.

2.10. INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

A recuperação das instalações elétricas será executada de acordo com as normas técnicas pertinentes.

Toda cabeação de distribuição será substituída por cabo flexível de bitola de acordo com a necessidade.

As Passagens do cabo em paredes serão embutidas e tubuladas com eletrodutos flexíveis ou rígidos, cuja a bitola será definida de acordo com a necessidade de cada caso.

Nas passagens aéreas a cabeação será aparente, fixada no madeiramento do telhado através de cleat's.

Deverão ser usados interruptores de acordo com as necessidades.

2.11. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Serão utilizados tubos PVC soldáveis com diâmetros de acordo com dimensionamento para cada caso.

A sucção e o recalque da bomba serão em tubos de PVC soldável de 3/4" ou 1" 1/4.

Nos casos de caixas d'águas danificadas serão colocados reservatórios de fibra com capacidade igual ou maior à existente no prédio, de acordo com a necessidade.

2.12. INSTALAÇÃO SANITÁRIA

Toda a tubulação sanitária será em PVC leve conforme projeto, sendo observado com cuidado os caimentos os quais não deverão ser nunca inferiores a 0,5 % para o perfeito funcionamento da rede, bem como só serão permitidos o uso de conexões do mesmo material dos tubos e não sendo permitido a confecção de curvas ou outros arranjos com fogo.

Se a fossa e o sumidouro existentes atenderem a demanda será executada sua recuperação. Nos casos em que for avaliada a impossibilidade de recuperação da existente, será emitido laudo técnico que justifique a construção de novos, em alvenaria de tijolo espessura de 20 cm assentes em argamassa de

0



cimento e areia no traço 1:3. Será dotada de tampa com espessura de 8 cm e fundo com espessura de 10 cm em concreto armado fck=13,5 Mpa. As paredes serão chapiscadas internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Tanto as paredes e o fundo internamente bem como a laje de tampa externamente serão rebocadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com sika 01. A entrada e a saída da fossa se dará através de 2 têes de pvc com diâmetro de 100 mm sendo que o nível do da entrada deverá ficar aproximadamente 3 cm acima do nível do de saída.

2.13. APARELHOS E METAIS

Nos banheiros onde forem executados serviços de recuperação serão instaladas louças e acessórios na cor branca. Os vasos sanitários deverão ser dotados de tampa plástica e caixa de descarga de sobrepor. As cubas de louças ou os lavatórios serão dotados de torneiras inox de 1/2", com válvula, curva, sifão e engate plástico ou inox conforme cada caso.

Nas cozinhas, onde forem feitos serviços de recuperação, deverão ser colocadas bancadas de granito com cubas de aço inox dotadas de válvulas e sifãos metálicos e torneiras de metal cromado longa de ½".

2.14. PINTURAS

A pintura das áreas deverá preservar o padrão já existente, dependendo de cada caso.

Pintura Interna - remover a tinta existente, aplicar o selador, a massa corrida e aplicar 2 demãos de tinta tipo látex.

Pintura Externa – remover a tinta existente, aplicar o selador, a massa corrida e aplicar 2 demãos de tinta tipo acrílica.

Todas as esquadrias de madeira, serão pintadas com verniz em 3 demãos ou com esmalte sintético conforme padrão existente.

Todas as esquadrias de ferro deverão ser dada um tratamento com primmer ou zarcão e serão pintadas com 2 demãos com tinta esmalte.

O Nome das Unidades e a logomarca da Prefeitura serão pintados com tinta a óleo.

Nas paredes do muro, deverá ser aplicada à base d'água em 3 demãos.

Nos casos em que houver necessidade deverá ser usado divisórias de ferro Eucatex/ PVC etc.

2.15.LIMPEZA

Toda a área deverá ser limpa ficando sem vestígios de qualquer natureza.

3. ESTIMATIVA DOS CUSTOS:

Resulta a estimativa em 7.549.738,12 (Sete milhões quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e trinta e oito reais e doze centavos), de acordo com consulta adotada como referência de preços compatíveis com os preços praticados na Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de BURITI/MA. A composição dos custos estão demonstrados na planilha abaixo:

0



LOTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO R\$
1	Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de engenharia de manutenção de logradouros públicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração.	980.746,54
2	Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de engenharia de manutenção de prédios públicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.	1.361.104,78
3	Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de engenharia de manutenção de prédios públicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.	4.750.402,96
4	Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de engenharia de manutenção de prédios públicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social.	457.483,84
	7.549.738,12 (Sete milhões quinho quarenta e nove mil setecentos e reais e doze centavos).	

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Os serviços executados obedecerão aos percentuais de provisões financeiras, por um período de até 12 (doze) meses.

5. FONTE DE RECURSOS:

Os Recursos serão oriundos das Secretarias requerentes conforme o quadro do item 3.

6. FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos.

Os serviços serão pagos de acordo com os serviços efetuados, mediante a emissão da Nota Fiscal dos Serviços, devidamente atestada pelo servidor designado da Secretaria Municipal de Infraestrutura, acompanhada do empenho e Certidões Negativas no âmbito MUNICIPAL, ESTADUAL e FEDERAL, com validade compatível à data do pagamento.

A composição do preço dos serviços cobrados deverá seguir as publicações de referência SINAPI, com data base de <u>JANEIRO/2023</u> (desoneração) e BDI de 27,88% (vinte e cinco por cento). Caso o serviço não contenha na tabela SINAPI deverá ser composto pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, para posterior pagamento ao contratado.

Buriti (MA), 13 de Fevereiro de 2023.

CREA-190756963-4



PREFEITURA MUN. BUKITI-VI. Ass.

Obra
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ORSE - 11/2022 - Sergipe
ORSE
SEINFRA - 027.1 - Ceará
SEDOP 06/2022-

B.D.I. 27,88%

Encargos Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

		Orçamento Sintético					
ltem O	Código Banco	Descrição ADMINISTRAÇÃO	Und	Quant.	Valor	Valor Unit	Total 86.534,08
0.1	C4990 SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM	KM	345	2,34	2,99	1.032,38
0.2	C4991 SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO	KM	345	2,34	2,99	1.032,38
0.3	90776 SINAPI 01/2023	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	720	27,07	34,62	24.924,32
0.4	90777 SINAPI 01/2023	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	н	288	96,17	122,98	35.418,87
0.5	5088 ORSE 11/2022	Barração para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	79,2	238,21	304,62	24.126,14
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					41.211,43
1.1	98524 SINAPI 01/2023	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	395,4	2,41	3,08	1.218,59
1.2	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	12	348,79	446,03	5.352,39
1.3	18 ORSE 11/2022	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	116,71	10,96	14,02	1.635,77
1.4	17 ORSE 11/2022	Demolição de reboco	m²	120	6,93	8,86	1.063,45
1.5	97650 SINAPI 01/2023	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	951,75	5,73	7,33	6.973,97
1.6	C1045 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	m²	557,55	10,58	13,53	7.543,49
1.7	97642 SINAPI 05/2022	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	681,11	2,35	3,01	2.046,86
1.8	97640 SINAPI 01/2023	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA	mª	163,35	1,31	1,68	273,65
1.9	97626 SINAPI 01/2023	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA	mª	25	472,42	604,13	15.103,27
2 2.1	93358 SINAPI 01/2023	INFRAESTRUTURA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	mª	17		85,44	66.919,25 1.452,42
2.2	97622 SINAPI 01/2023	1,30 M. AF_02/2021 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	m³	34	66,81	56,36	1.916,13
		REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017			44,07		
2.3	26 ORSE 11/2022	Coleta e carga manuais de entulho	mª	17,25	13,85	17,71	305,52
2.4		TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m _a	52,00	66,67	85,26	4.433,39
2.5		EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	М	64,5	621,35	794,58	51.250,56
2.6		ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m,	27,5	64,12	82,00	2.254,91
2.7 3	94965 SINAPI 01/2023	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SUPERESTRUTURA	m³	8,9	466,23	596,21	5.306,31 10.162,05
3.1	93204 SINAPI 01/2023	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	М	24,1	65,23	83,42	2.010,33
3.2	101963 SINAPI 01/2023	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÁMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	32,33	197,17	252,14	8.151,72
4		ELEVAÇÃO					9.720,44
4.1	154 ORSE 06/2022	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	111,3	52,72	67,42	7.503,66
4.2	101161 SINAPI 05/2022	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO	m²	7,9	167,29	213,93	1.690,05
4.3	7586 ORSE	Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, inclusive rampa em tábua.	mª	5,35	76,99	98,45	526,73
5		COBERTURA					251.549,31
5.1	92539 SINAPI 05/2022	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1328,86	81,55	104,29	138.581,68
5.2	94201 SINAPI 05/2022	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m³	746,1	36,91	47,20	35.216,30
5.3	94224 SINAPI 05/2022	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	M	70	18,07	23,11	1.617,55
5.4	96113 SINAPI 05/2022	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	m²	1328,86	31,51	40,29	53.546,40
5.5	208 ORSE 06/2022	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	1328,86	11,71	14,97	19.899,34
6	4872 ORSE 04/2022	Colocação de calha em chapa de zinco (exclusive calha) REVESTIMENTO	m	200	10,51	13,44	2.688,04 25.926,39
6.1	87878 SINAPI 01/2023	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m³	388	4,12	5,27	2.044,24
6.2	3316 ORSE 11/2022	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	388	31,73	40,58	15.743,61
6.3	87535 SINAPI 01/2023	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	m²	67,5	27,78	35,53	2.397,94
6.4	93390 SINAPI 01/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	rn²	57,5	52,98	67,75	3.895,67
6.5	93391 SINAPI 01/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 08/2014	m²	30	48,09	61,50	1.844,92
7		PISO			,,		65.546,76
7.1	95240 SINAPI 01/2023	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	512,23	15,91	20,35	10.421,68



•							
7.2	93391 SINAPI 01/2023	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	m²	512,23		PREFEIT	URAMAN DU
7.3	98679 SINAPI 01/2023	ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,	m²	512,23	48,09	As\$.67	21.8 8,68
7.4	98695 SINAPI 01/2023	ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	М	11,2	33,37	157,64	
8	•	ESQUADRIAS		,=	123,27	,.	72.736,33
8.1	100701 SINAPI 01/2023	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM	m²	4,16	***	891,18	1.707,32
8.2	100687 SINAPI 01/2023		UN	10	696,89	1.240,26	12.402,57
		MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO					
8.3	90842 SINAPI 01/2023	FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	UN	12	969,86	1.221,66	14.659,96
		PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM				,	
8.4	100689 SINAPI 01/2023	EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	13	955,32	4 252 22	47.579.07
0.4	100009 SINAFI 0 1/2023	MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	ON	13		1.352,23	17.578,97
		MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			1.057,42		
8.5	94562 SINAPI 01/2023	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E	ιυ _s	9,9		985,35	9.755,00
8.6	94562 SINAPI 01/2023	CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE,	ω²	14,85	770,53	985,35	14.632,50
		FERRAGENS É PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		,,,,,,	770,53	,	
9		INSTALAÇÕES			,		82.434,57
9.1 9.1.1	101876 SINAPI 01/2023	INSTALAÇÃO ELÉTRICA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM	UN	5		115,33	57.088,22 576,67
		BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			90,19	•	•
9.1.2	93653 SINAPI 01/2023		UN	35	9,92	12,69	444,00
9.1.3	91853 SINAPI 01/2023	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/21),	М	440	0,02	9,87	4.343,83
		PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			7,72		
9.1.4	91925 SINAPI 01/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	580		3,90	2.262,20
9.1.5	91926 SINAPI 01/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	М	1540	3,05	4,64	7.148,75
	0,020 0,000 0,000	CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		1040	3,63	4,5-1	7.140,70
9.1.6	91930 SINAPI 01/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	М	645		10,06	6.491,38
9.1.7	91981 SINAPI 01/2023	CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	29	7,87	55,88	1.620,62
9.1.8	92006 SINAPI 01/2023	PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	UN	100	43,7	43,66	4.365,82
9.1.9	91992 SINAPI 01/2023	SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E	UN	90	34,14	46,39	4.175,54
9.1.10	97610 SINAPI 01/2023	PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E	UN	185	36,28	19,39	3.586,52
	97593 SINAPI 01/2023	INSTALAÇÃO, AF_02/2020 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÁMPADA FLUORESCENTE	UN		15,16		
9.1.11		DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020		78	137,89	176,33	13.754,03
9.1.12	97583 SINAPI 01/2023	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -	UN	78		106,65	8.318,85
9.2		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			83,4		4.744,63
9.2.1	89401 SINAPI 01/2023	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	М	81	9,25	11,83	958,14
9.2.2	89402 SINAPI 01/2023	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	M	90	10.59	13,54	1.218,82
9.2.3	89404 SINAPI 01/2023	DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	27	,	7,23	195,08
9.2.4	89866 SINAPI 01/2023		UN	32	5,65	7,37	235,71
9.2.5	1167 ORSE 11/2022	AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	UN	26	5,76 8	10,23	265,99
9.2.6	1168 ORSE 11/2022	Tê 90° de pvc rigido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	26	8,3	10,61	275,97
9.2.7	86884 SINAPI 01/2023	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	9,47	12,11	133,21
9.2.8	86882 SINAPI 01/2023	SIFÁO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	11	20,97	26,82	294,98
9.2.9	89418 SINAPI 01/2023	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16	14,84	18,98	303,64
9.2.10	89352 SINAPI 01/2023		UN	12	32,51	41,57	498,89
9.2.11	89353 SINAPI 01/2023	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E	UN	8	25.0	45,53	364,20
9.3		INSTALAÇÃO. AF_08/2021 INSTALAÇÃO SANITÁRIA			35,6		20.601,72
9.3.1	89714 SINAPI 01/2023	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	М	305		41,01	12.508,39
9.3.2	98102 SINAPI 01/2023	AF_08/2022 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,	UN	11	32,07	207.97	2.286,56
8.5.2	90 102 SINAPI 0 1/2023	DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	ON	"	162,55	207,87	2.200,56
9.3.3	98108 SINAPI 01/2023	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 128 L), RETANGULAR, EM	UN	11	412,8	527, 8 9	5.806,78
		ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020					
10 10.1	86030 CINADI 0470000	APARELHOS E LOUÇAS VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	LIM	27		664.64	53.404,00 17.675.37
10.1	86932 SINAPI 01/2023	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X	UN	21	E44.00	654,64	17.675,37
10.2	86902 SINAPI 01/2023	40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLINA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO	UN	27	511,92 295,81	378,28	10.213,61
10.3	86889 SINAPI 01/2023	POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE	UN	9		1.077,50	9.697,54
10.4		COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	842,59	855,53	7.699,77
		FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO, AF_01/2020			669,01		
10.5	100849 SINAPI 01/2023	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	27	35,98	46,01	1.242,30
10.6 10.7	C3442 SEINFRA C0797 SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN m	9 23	439,14 10,33	561,57 13,21	5.054,15 303,83



			Frefriii	JKA MOLO
10.8 4545 ORSE 11/2022 Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 un saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	23	51,59	Nº 65,97	1.517,39
11 PINTURA			Ass	178.705,62
11.1 95626 SINAPI 01/2023 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE m² CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	4392,36	15,45	7100g.76	85.781,88
11.2 100746 SINAPI 01/2023 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO m² BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	265		27,03	V r.163,97
AF_01/2020		21,14		
11.3 C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C <i>M</i> ASSA m² ACRÍLICA	4392,36	15,09	19,30	84.759,78
12 REDE DE ESGOTO				24.532,13
12.1 98094 SINAPI 01/2023 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÅREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M²	. 7		2.874,21	20.119,44
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	•	2.247,58		
12.2 1708 ORSE 11/2022 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=800 litros) un	7	492,95	630,38	4.412,69
13 PASSEIO EXTERNO				6.783,29
13.1 94992 SINAPI 01/2023 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM m² CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	66		102,78	6.783,29
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		80,37		
14 LIMPEZA GERAL DA OBRA				4.580,89
14.1 2450 ORSE 11/2022 Limpeza geral m²	1764,62	2,03	2,60	4.580,89
Total	com BDI		980.746,54	

Buriti-ma, 13 de Fevereiro de 2023

odenilson Armino Silver

FREFEITURAMUN. SURITI-NI-Nº____ Ass.



Descrição

Código Banco

Obra
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DE
PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE.

B.D.I. 27,88%

Valor Unit

Valor Unit

Bancos SINAPI - 01/2023 -Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027.1 - Ceará SEDOP 05/2022-


Encargos Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Sintético

nem	Courgo Barreo	Descrição -	Ona	Quant.	Vaior Unit	com BDI	lotai
0		ADMINISTRAÇÃO					64.524,88
0.1	C4990 SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	450	2,34	2,99	1.346,58
0.2	C4991 SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	450	2,34	2,99	1.346,58
0.3	90776 SINAPI 01/2023	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	328	27,07	34,62	11.354,41
0.4	90777 SINAPI 01/2023	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	270	96,17	122,98	33.205,19
0.5	5088 ORSE 11/2022	Barração para Obras de Médio Porte Reaproveltamento 2 vezes	m²	56,7	238,21	304,62	17 <i>.</i> 272,12
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					45.637,92
1.1	98524 SINAPI 01/2023	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	630	2,41	3,08	1.941,60
1.2	10004 SEDOP 05/2022	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6,3	387,32	495,30	3.120,42
1.3	97622 SINAPI 01/2023	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	126	44,07	56,36	7.100,95
1.4	18 ORSE 11/2022	Demotição de piso cerámico ou ladrilho	m²	63	10,96	14,02	882,99
1.5 1.6	17 ORSE 11/2022 97650 SINAPI 01/2023	Demolição de reboco REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM	m² m²	94,5 964,91	6,93	8,86 7,33	837,47 7.070,40
		REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	""		5,73		
1.7	C1045 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CITELHAS CERÂMICAS	m²	964,91	10,58	13,53	13.054,95
1.8	97640 SINAPI 01/2023	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	126	1,31	1,68	211,08
1.9	97626 SINAPI 01/2023	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,	m³	18,9		604,13	11.418,07
2		SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 INFRAESTRUTURA			472,42		159.086,78
24	93358 SINAPI 01/2023		_,	442.5		05.44	
2.1		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	112,5	66,81	85,44	9.611,62
2.2	97622 SINAPI 01/2023	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	112,5	44,07	56,38	6.340,13
2.3	26 ORSE 11/2022	Coleta e carga manuals de entulho	m²	67,5	13,85	17,71	1.195,52
2.4	30104 AGETOP CIVIL 0	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	162,00	66,67	85,26	13.811,73
2.5	30104 AGETOP CIVIL 0 98655 SINAPI 01/2023	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE	м	112,5		794,58	89.390,52
2.6	94304 SINAPI 01/2023	ESPESSURA, AF_06/2018 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE	m²	112,5	621,35	82,00	9.224,62
2.0	5,551 5,151 751,2525	DA CAÇAMBA: 0,8 MP / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016		, .2,0		02,00	0.22-1,02
2.7	94965 SINAPI 01/2023	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	m²	49,5	64,12	596,21	29.512,64
		MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			466,23		
3		SUPERESTRUTURA			400,20		26.787,72
3.1	93204 SINAPI 01/2023	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.	м	103,5		83,42	8.633,57
3.2	101963 SINAPI 01/2023	AF_03/2016 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM	m²	72	65,23	252,14	18,154,15
		CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020				,	
4		ELEVAÇÃO			197,17		38.993,05
	154 ODDE 41 0000		_1	210 5		60.04	
4.1	154 ORSE 11/2022	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	æ,	310,5		68,84	21.374,14
4.2	101161 SINAPI 01/2023	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE	m²	27	53,83	241,22	6.512,94
		7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	•••		188,63	2.17,22	0.012,01
4.3	7586 ORSE 11/2022	Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou	m²	103,5	100,00	107,30	11.105,98
		Reservatórios, inclusive rampa em tábua.			83,91		
5		COBERTURA					196.979,03
5.1	92539 SINAPI 01/2023	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0772019	m²	964,91		104,90	101.219,02
	04004 EINADI 047000	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2	9	064.04	82,03	40.07	47 549 00
5.2	94201 SINAPI 01/2023	AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	964,91	38,53	49,27	47.543,20
5.3	94224 SINAPI 01/2023	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	М	99		26,70	2.643,43
5.4	96111 SINAPI 01/2023	AF_07/2019 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,	m²	202,5	20,88 69,69	89,12	18.046,71
5.5	96113 SINAPI 01/2023	INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	202,5		44,52	9.014,29
					34,81		
5.6	208 ORSE 11/2022	Imunização de madelramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m³	964,91	12,7	16,24	15.670,87
	4872 ORSE 11/2022	Colocação de calha em chapa de zinco (exclusive calha)	m	200	11,11	14,21	2.641,49
6		REVESTIMENTO					52.261,48





6.1	87878 SINAPI 01/2023	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2025	m²	621	4,12	5,27	3.271,84	
6.2	3316 ORSE 11/2022	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	621		40,58	25.197,90	
6,3	87535 SINAPI 01/2023	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001., APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÂREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	239,09	31,73	35,53	8.493,69	
8.4	93390 SINAPI 01/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÂREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	95,09	27,78	87,75	8.442,43	
6.5	93391 SINAPI 01/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APUCADA EM AMBIENTES DE ÂREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	144	52,98	61,50	8.855,64	
7		PISO			48,09		21.051,64	
7.1	95240 SINAPI 01/2023	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	144		20,35	2.929,78	
7.2	93391 SINAPI 01/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	m²	144	15,91	61,50	8.855,64	
7.3	98679 SINAPI 01/2023	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÁNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	144	48,09	42,67	6.144,99	
7.4	98695 SINAPI 01/2023	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	м	19,8	33,37	157,64	3,121,23	
7.4	98695 SHVAPI 0112025		(4)	19,0	123,27	157,04		
8		ESQUADRIAS	_				105.509,59	
8.1	100701 SINAPI 01/2023	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	W _z	9,24	696,89	891,18	8.234,53	
8.2	100687 SINAPI 01/2023	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ÜN	13		1.240,26	16.123,34	
8,3	90842 SINAPI 01/2023	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1272019	UN	13	969,86	1.221,66	15.881,62	
8.4	100689 SINAPI 01/2023	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	13	955,32	1,352,23	17.578,97	
					1.057,42			
8.5	94562 SINAPI 01/2023	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,1		985,35	11.922,78	
8.6	94562 SINAPI 01/2023	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E	m²	36,3	770,53	985,35	35.768,34	
		CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019			770,53			
9		INSTALAÇÕES					332.262,96	
9.1		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					185.533,84	
9.1.1	101876 SINAPI 01/2023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13	86,07	110,07	1.430,86	
9.1.2	93653 SINAPI 01/2023	AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN	22	9,46	12,10	266,14	
9.1.3	91853 SINAPI 01/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	М	220	6,98	8,93	1.963,73	
9.1.4	91925 SINAPI 01/2023	INSTALAÇÃO, AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	М	4400	3,78	4,83	21.269,00	
3.1.5	91926 SINAPI 01/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	4400	3,79	4,85	21.325,27	
9.1.6	91930 SINAPI 01/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4400	8,66	11,07	48.727,40	
9.1.7	91981 SINAPI 01/2023	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	225	37,43	47,87	10.769,73	
9.1.8	92006 SINAPI 01/2023	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	225	29,27	37,43	8.421,86	
9.1.9	92002 SINAPI 01/2023	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	225	39,86	50,97	11,468,92	



FREFEITURAMUN	. BURITI-NE
No	No. of Street, or other Persons, Street, Stree
Ass.	*

						ASS.		
9.1.10	91992 SINAPI 01/2023	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	225	31,26	39,98	8/9444	
9.1.11	97610 SINAPI 01/2023	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	220	15,47	19,78	4.252,27	
9.1.12	97593 SINAPI 01/2023	AF_02/2020 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	110	186,94	239,06	26.296,48	
9.1.13	97609 SINAPI 01/2023	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E	UN	220		18,06	3.972,46	
9.1.14	97583 SINAPI 01/2023	INSTALAÇÃO. AF, 02/2020 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUCRESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÂPIDA - FORNECIMENTO E	UN	110	14,12 115,70	147,96	18.275,29	
9.2		INSTALAÇÃO. AF_02/2020 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					70.016,46	
9.2.1	89401 SINAPI 01/2023	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	м	1035		11,83	12.242,91	
9.2.2	89402 SINAPI 01/2023	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	М	450	9,25	13,54	6.094,12	
9.2.3	89404 SINAPI 01/2023	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	594	10,59	7,23	4.291,78	
9.2.4	89866 SINAPI 01/2023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	594	5,65	7,37	4.375,34	
9.2.5	1167 ORSE 11/2022	Té 90° de pvc rigido soldável, marrom diâm = 20mm	UN	33	5,76	10,23	337,60	
9.2.6	1168 ORSE 11/2022	Tê 90° de pvc rigido soldável, marrom diâm ≈ 25mm	UN	332	8,3	10,61	3.523,86	
9.2.7	86884 SINAPI 01/2023	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	270	9,47	12,11	3.269,78	
9.2.8	86882 SINAPI 01/2023	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	270	20,97	26,82	7.240,44	
9.2.9	89418 SINAPI 01/2023	INSTALAÇÃO. AF_UTIZZZZ LUYA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	270	14,84	18,98	5.123,90	
9.2,10	89352 SINAPI 01/2023	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	270	32,51	41,57	11.224,92	
9,2.11	89353 SINAPI 01/2023	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	270	35,6	45,53	12.291,83	
9.3		INSTALAÇÃO SANITÁRIA			•		76.712,65	
9.3.1	89714 SINAPI 01/2023	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	м	525	32,07	41,01	21.530,84	
9.3.2	98102 SINAPI 01/2023	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	75	162,55	207,87	15.590,17	
9.3.3	98108 SINAPI 01/2023	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_122020	UN	75	412,8	527,89	39.591,65 47.485,44	
10	00000 CINADI 04/2000	APARELHOS E LOUÇAS VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO	UN	13		654,64	8.510,36	
10.1	86932 SINAPI 01/2023	MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ON	13	511,92	004,04	0.010,00	
10.2	86902 SINAPI 01/2023	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5° CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	295,81	378,28	4.917,66	
10.3	86889 SINAPI 01/2023	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	842,59	1.077,50	14.007,55	
10.4	86872 SINAPI 01/2023	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	13	669,01	855,53	11.121,89	
10.5	100849 SINAPI 01/2023	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20/20	UN	13	35,98	46,01	598,15	
10.6	C3442 SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	13	439,14	561,57	7.300,44	
10.7	C0797 SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	m	13	10,33	13,21	171,73	
10.8	4545 ORSE 11/2022	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 eaboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	13	51,59	65,97	857,65	
11		PINTURA					192.397,43	
11.1	95626 SINAPI 01/2023	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	m²	1410	15,45	19,76	27.858,02	
11.2	2289 ORSE 11/2022	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta ova latex convencional para	m²	3274,42	19,44	24,86	81.401,66	
11.3	100746 SINAPI 01/2023	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÂLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	738		27,03	19.950,97	
11.4	C1207 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	3274,42	21,14 15,09	19,30	63.186,78	
12		REDE DE ESGOTO					45.559,67	
12.1	98094 SINAPI 01/2023	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÂREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	13		2.874,21	37.364,67	
12.2	1708 ORSE 11/2022	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	un	13	2.247,58	630,38	8.195,00	
13		PASSEIO EXTERNO			492,95		30.062,32	
13.1	94992 SINAPI 01/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	m²	292,5		102,78	30.062,32	
		MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022			60,37			
14		LIMPEZA GERAL DA OBRA					2.504,87	
14.1	2450 ORSE 11/2022	Limpeza geral	m²	964,91	2,03	2,60	2.504,87	

Buriti-ma, 13 de Fevereiro de 2023

Jodenilson Apairio Silva

1.361.104,78

Total Geral com BD!

CREA-190766963-4

PREFEITU Nº	RAMUN.	BUNTI-NE
Ass.		
V99'	-	



Obra

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DE

SINAPI - 01/2023
PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL Maranhão

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEINFRA - 027.1 - Ceará

SEDOP 05/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I. 27,88%

Encargos Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Sintético

		Orçamento sinteuco		•	34-1	34-111-19	T-4-1
ltem	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
0		ADMINISTRAÇÃO				com bbi	54.236,07
0.1	C4990 SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM	KM	50	2,34	2,99	149,62
0.2	C4991 SEINFRA	GUINDASTE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM	KM	50	2,34	2,99	149,62
0.3	90776 SINAPI 01/2023	GUINDASTE ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	480		34,62	16.616,22
0.4	90777 SINAPI 01/2023	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	н	192	27,07	122,98	23.612,58
0.5	5088 ORSE 11/2022	COMPLEMENTARES Barracão para Obras de Médio Porte Reaprovettamento 2 vezes	m²	45	96,17 238,21	304,62	13.708,03
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					21.812,80
1.1	98524 SINAPI 01/2023	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	390,8	•	3,08	1.204,41
1.2	10004 SEDOP 05/2022	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6	2,41 387,32	495,30	2.971,83
1.3	18 ORSE 11/2022	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	140		14,02	1.962,19
1.4	17 ORSE 11/2022	Demolição de reboco	m²	120	10,96	8,86	1.063,45
1.5	97650 SINAPI 01/2023	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	326,7	6,93	7,33	2.393,90
1.6	C1045 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	m³	326,7	5,73 10,58	13,53	4.420,15
1.7	97640 SINAPI 01/2023	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,	m³	326,7		1,68	547,30
1.9	97626 SINAPI 01/2023	SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,	m³	12	1,31	604,13	7.249,57
2		SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 INFRAESTRUTURA			472,42		35.099,47
2.1	93358 SINAPI 01/2023	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	10		85,44	854,37
2.2	97622 SINAPI 01/2023	AF_02/2021 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	m³	18	66,81	56,36	1.014,42
2.3	26 ORSE 11/2022	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Coleta e carga manuais de entulho	m³	10,5	44,07	17,71	185,97
2.4		TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	60,00	13,85 66,67	85,26	5.115,46
2.5	30104 AGETOP CIVIL 04/2023 98655 SINAPI 01/2023	2 EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE	М	30		794,58	23.837,47
2.6	94304 SINAPI 01/2023	ESPESSURA, AF, 06/2018 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M² / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE	m³	15	621,35	82,00	1.229,95
		ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016			84,12		
2.7	94965 SINAPI 01/2023	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 12,3·2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREJA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,8		596,21	2.861,83
3		SUPERESTRUTURA			466,23		4.961,79
3.1	93204 SINAPI 01/2023	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.	м	15,2		83,42	1.267,93
3.2	101963 SINAPI 01/2023	AF_03/2016 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM	m²	14,65	65,23	252,14	3.693,87
0.2	101000 0 102020	CERÁMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020		,	197,17		
4		ELEVAÇÃO					4.527,69
4.1	154 ORSE 11/2022	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x2x19), esp = 0,05m (facão), com ergamassa traço t5 - 1.2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m³	45,6	53,83	68,84	3.139,00
4.2	101161 SINAPI 01/2023	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m³	4,2	188,63	241,22	1.013,12
4.3	7586 ORSE 11/2022	AF_05/2020 Cimbramento de madeira com barrotes seção 8x8cm, para estruturas altas ou Reservatórios, inclusive rampa em tábua.	m³	3,5	83,91	107,30	375,56
5		COBERTURA					73.859,48
5.1	92539 SINAPI 01/2023	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS	m²	326,7		104,90	34.270,82
		DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018					
5.2	94201 SINAPI 01/2023	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2	m³	326,7	82,03	49,27	16.097,22
		ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			38,53		
5.3	94224 SINAPI 01/2023	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	М	30	20,88	26,70	801,04
5.4	96113 SINAPI 01/2023	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	326,7	34,81	44,52	14.543,06

•	, *				FRI Nº	FEITURAN	UN. BUNITE
5,5	208 ORSE 11/2022	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incotor tipo Penetrol ou similar	m²	326,7	12,7 AS	S 16,24. (5.305,86
	4872 ORSE 11/2022	Colocação de calha em chapa de zínco (exclusive calha)	m	200		14,21	2.841,49
6		REVESTIMENTO			11,11	•	13.807,23
6.1	87878 SINAPI 01/2023	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	180	4,12	5,27	948,36
6.2	3316 ORSE 11/2022	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / arela), espessura 2,5 cm	m²	180		40,58	7.303,74
6.3	87535 SINAPI 01/2023	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÁMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	55	31,73	35,53	1.953,68
6.4	93390 SINAPI 01/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	m²	35	27,78	67,75	2.371,28
6.5	93391 SINAPI 01/2023	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X3S CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	m²	20	52,98	61,50	1.229,95
7		PISO			48,09		41.688,59
7.1	95240 SINAPI 01/2023	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	326,7		20,35	8.646,94
7.2	93391 SINAPI 01/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	m _s	326,7	15,91	61,50	20.091,23
7.3	98679 SINAPI 01/2023	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO É AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	m²	326,7	48,09 33,37	42,67	13.941,45
7.4	98695 SINAPI 01/2023	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,4	123,27	157,64	1.006,88
8		ESQUADRIAS			,		34.293,05
8.1	100701 SINAPI 01/2023	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m*	1,6	696,89	891,18	1.425,89
6.2	100667 SINAPI 01/2023	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO. 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	4		1.240,26	4.961,03
8.3	90842 SINAPI 01/2023	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	969,86	1.221,66	4.886,65
8.4	100689 SINAPI 01/2023	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2019	UN	5	955,32	1.352,23	6.761,14
8.5	94562 SINAPI 01/2023	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,6	1.057,42	985,35	6.503,33
8.6	94562 SINAPI 01/2023	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,9	770,53	985,35	9.755,00
9		INSTALAÇÕES			770,53		47.591,34
9.1		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					29.307,83
9.1.1	101876 SINAPI 01/2023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 8ARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2		115,33	230,67
	93653 SINAPI 01/2023	AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN	20	90,19	12,69	253,71
9.1.2	91853 SINAPI 01/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA	М	280	9,92	9,87	2.764,25
9.1.3 9.1.4	91925 SINAPI 01/2023	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MIMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	м	360	7,72	3,90	1.404,12
9.1.5	91926 SINAPI 01/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	860	3,05	4,64	4.085,00
9.1.6	91930 SINAPI 01/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MAF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	390	3,63	10,06	3.925,02
9.1.7	91981 SINAPI 01/2023	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	18	7,87	55,88	1.005,90
9.1.8	92006 SINAPI 01/2023	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40	43,7	43,66	1.746,33
9.1.9	91992 SINAPI 01/2023	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40	34,14	46,39	1.855,79
	97610 SINAPI 01/2023	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	110	36,28	19,39	2.132,53
9.1.1 9.1.1	97593 SINAPI 01/2023	AF_02/2020 LUMNABIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÁMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35	15,18	176,33	6.171,68
9.1.1 2 9.2	97583 SINAPI 01/2023	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 16 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 022020 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UN	35	137,89 83,4	106,65	3.732,82 2.313,56
J.E.	99404 SINADI 04/2023	THEO DVC SOLDAVEL DN 2000 INSTALADO EM BAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE		40		44.02	2,313,56 400.04

89401 SINAPI 01/2023

9.2.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022



496,81

11,83

9,25

42

	, ,				PREFE N°_	ITURA MUN.	BUKIH-W.
					Ass.		
	89402 SINAPI 01/2023	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	м	40		1354	541,70
9.2.2 9.2.3	89404 SINAPI 01/2023	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF .08/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF _06/2022	UN	15	10,59	123	108,38
9.2.4	89866 SINAPI 01/2023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	15	5,65	7,37	110,49
	1167 ORSE 11/2022	Tê 90° de pvc rigido soldáve!, marrom diàm = 20mm	UN	15	5,76	10,23	153,46
9.2.5	1168 ORSE 11/2022	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	12	8	10,61	127,37
9.2.6	86884 SINAPI 01/2023	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E	UN	6	8,3	12,11	72,66
9.2.7	86882 SINAPI 01/2023	INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E	UN	6	9,47	26,82	160,90
9.2.8	89418 SINAPI 01/2023	INSTALAÇÃO. AF_01/2020 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	8	20,97	18,98	151,82
9.2.9	094 10 SHAFT 0 1/2023	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	014	Ü	14,84	10,50	151,02
	89352 SINAPI 01/2023	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E	UN	5	32,51	41,57	207,87
9.2.1	89353 SINAPI 01/2023	INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E	UN	4		45,53	182,10
9.2.1 9.3		INSTALAÇÃO. AF_08/2021 INSTALAÇÃO SANITÁRIA			35,6		15.969,95
9.3.1	89714 SINAPI 01/2023	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	. M	210	32,07	41,01	8.612,33
9.3.2	98102 SINAPI 01/2023	AF_08/2022 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DÍÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	10	162,55	207,87	2.078,69
9.3.3	98108 SINAPI 01/2023	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 128 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0.4X0,7 M, ALTURA	UN	10	412,8	527,89	5.278,89
10		INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020 APARELHOS E LOUÇAS					30.547,90
10.1	86932 SINAPI 01/2023	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAUXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14		654,64	9.165,01
10.2	86902 SINAPI 01/2023	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5° CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	511,92 295,81	378,28	5.295,95
10.3	86889 SINAPI 01/2023	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	842,59	1.077,50	6.465,02
10.4	86872 SINAPI 01/2023	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -	UN	6	689,01	655,53	5.133,18
10.5	100849 SINAPI 01/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	14	35,98	46,01	644,16
10.6	C3442 SEINFRA	AF_01/2020 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	6	439,14	561,57	3.369,43
10.7	C0797 SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	m	6	10,33	13,21	79,26
10.8	4545 ORSE 11/2022	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínto com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	6		65,97	395,84
11		PINTURA			51,59		76.903,08
11.1	95626 SINAPI 01/2023	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,	m²	1851,44	15,45	19,76	36,579,75
11.2	100746 SINAPI 01/2023	DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	170	,	27,03	4.595,75
11.3	C1207 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	1851,44	21,14 15,09	19,30	35.727,41
12		REDE DE ESGOTO					14.018,36
12.1	98094 SINAPI 01/2023	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÂREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 MP (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4		2.874,21	11.496,82
12.2	1708 ORSE 11/2022	Fossa séptica pré-moldada, tipo oma, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	นก	4	2.247,58	630,38	2.521,54
	1100 0100 11/2022	PASSEIO EXTERNO		•	492,95	- 3-1	3.288,87
13	04000 CINADI 047000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	m²	32		102,78	3.288,87
13.1	94992 SINAPI 01/2023	MOLDADO IN LOCO, PETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	III	32	80,37	132,70	J.200,01
14		LIMPEZA GERAL DA OBRA			,		848,10
14.1	2450 ORSE 11/2022	Limpeza geral	m²	326,7	2,03	2,60	848,10

Buriti-ma, 13 de Fevereiro de 2023

CREA 190756963-4

Total Geral com BDI

457.483,84

PREFEITURA MUN. BUNIT PIN.Nº
Ass.

Ass.

BUTILIA DA JURIDICA PARA EXECUÇÃO

Obra

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Bancos B.D.I.
SINAPI - 01/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027.1 - Ceará
SEDOP 05/2022AGETOP CIVIL 04/2022

Encargos Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista:

PI ANII		

Item	Código Banco	PLANILHA ORÇAMENTARIA Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
0		ADMINISTRAÇÃO				COM BDI	123.227,38
0.1	C4990 SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM	KM	800,00	2,34	2,99	2.393,91
0.2	C4991 SEINFRA	GUINDASTE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	00,008	2,34	2,99	2.393,91
0.3	90776 SINAPI 01/2023		н	327,15	27,07	34,62	11.324,99
0.4	90777 SINAPI 01/2023	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	269,07	96,17	122,98	33.091,19
0.5	5088 ORSE 11/2022	Barração para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezas	m³	243,00	238,21	304,62	74.023,38
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					268.778,33
1.1		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	2.700,00	2,41	3,08	8.321,15
1.2		Placa da obra em chapa galvanizada	M2	162,00	387,32	495,30	80.239,38
1.3		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	мз	270,00	44,07	56,36	15.216,31
1.4	18 ORSE 11/2022	Demolição de piso cerámico ou ladriño	M2	418,75	10,96	14,02	5.869,08
1.5	17 ORSE 11/2022	Demolição de reboco	M2	445,50	6,93	8,86	3.948,06
1.6	97650 SINAPI 01/2023	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5.029,09	5,73	7,33	35.850,76
1.7	C1045 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÁMICAS	M2	5.029,09	10,58	13,53	68.042,07
1.8	97640 SINAPI 01/2023	SEM REAPROVEITAMENTO, AF, 12/2017	M2	810,00	1,31	1,68	1.356,93
1.9	97626 SINAPI 01/2023	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	мз	81,00	472,42	604,13	48.934,59
2		INFRAESTRUTURA					363.274,89
2.1	93358 SINAPI 01/2023	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m²	270,00	20.04	85,44	23.067,89
2.2	97622 SINAPI 01/2023	AF_02/2021 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	m²	270,00	68,81	56,36	15.216,31
2.3	26 ORSE 11/2022	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Coleta e carga manualis de entulho	m³	162,00	44,07	17,71	2.869,24
2.4		TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m²	162,00	13,85 66,67	85,26	13.811,73
2.5	30104 AGETOP CIVIL 0 98655 SINAPI 01/2023)	м	270,00		794,58	214.537,24
2.6	94304 SINAPI 01/2023	ESPESSURA AF_08/2018 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M² / POTÉNCIA: 111 HP), L'ARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2018	m³	162,00	621,35	82,00	13.283,46
2.7	94965 SINAP! 01/2023		m³	135,00	64,12	596,21	80.489,01
		MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			468,23		
3		SUPERESTRUTURA					158.337,82
3.1	93204 SINAPI 01/2023	AF_03/2016	м	810,00	65,23	83,42	67.567,06
3.2	101963 SINAPI 01/2023	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOTADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VICOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8-4), AF_11/2020	m²	360,00	197.17	252,14	90.770,76
4		ELEVAÇÃO			187,17		205.044,54
4.1	154 ORSE 06/2022	Alvenaria tijolo cerămico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	2.530,00	52,72	67,42	170.568,39
4.2	101161 SINAPI 05/2022	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO PAR PETORIORA AE 05/2020	m²	72,00	167,29	213,93	15.402,99
4.3	7586 ORSE	Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, inclusive rampa em tábua.	щ³	193,73	76,99	98,45	19,073,16
5		COBERTURA					1.017.244,61
5.1	92539 SINAPI 01/2023	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÁMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	5.029,09		104,90	527.551,10
5.2	94201 SINAPI 01/2023	TELHAMENTO COM TELHA CERÁMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	W ₃	5.029,09	82,03 38,53	49,27	247.794,02
5.3	94224 SINAPI 01/2023	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:29 (CIMENTO, CAL E AREIA).	м	1.570,00	20.88	26,70	41.921,11
5.4	96111 SINAPI 01/2023	AF_07/2019 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	W _s	910,00	69,69	89,12	81.098,81
5.5	96113 SINAPI 01/2023	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	740,00	34,81	44,52	32.941,12
5.6	208 ORSE 11/2022	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou eimitar	M2	5.029,09	12,7	16,24	81.676,20
	4872 ORSE 11/2022	Colocação de cetha em chapa de zinco (exclusive cetha)	m	300,00		14,21	4.262,24
6		REVESTIMENTO			11,11		408.159,58
6.1	87878 SINAPI 01/2023	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS.	m²	5.060,00		5,27	26.659,40
6.5	2010 0005 1155	COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 AF_10/2022	_ 2	E 060 00	4,12	40,58	205.316,20
6.2	3316 ORSE 11/2022	Refucco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:28 (cimento / cal / sreia), espessura 2,5 cm	m³	5.060,00	31,73	40,36	203.3 10,20
6.3	87535 SINAPI 01/2023	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÁMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APUCADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF, 00/2014	m³	1.755,00	51,75	35,53	62,346,49

						PREFEITURAMUN. BURIII-W. N°		
6.4	93390 SINAPI 01/2023	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÓES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	m³	945,00	52,98	ASS:5	64.024.53	
6.5	93391 SINAPI 01/2023	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	m²	810,00	48.09	61,50	49.812.9	
7		PISO			40,08		117.883,44	
7.1	95240 SINAPI 01/2023	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	m²	810,00	15.91	20,35	16.480,02	
7.2	93391 SINAPI 01/2023	RAJIERO, ESPESSIONA DE 3 CM. IN-2017/2016 REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X36 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 MZ. AF 09/2014	m²	810,00	15,57	61,50	49.812,97	
					48.09			



-REFEITU Nº_	RAMUN. BURITI-M.
Ass	4

7.3	98679 SINAPI 01/2023	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA	m²	810,00		42,67	34.565,58
7.4	0960E CINIADI 04 <i>73</i> 022	2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	м	108,00	33,37	157,64	17.024,87
7.4 8	90095 SINAPI 01/2025	ESQUADRIAS	-	100,00	123,27	107,04	376.351,01
8.1	100701 SINAPI 01/2023	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m²	27,00		891,18	24.061,94
8.2	100687 SINAPI 01/2023	AF 12/2019 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80°C10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2/2019	UN	54,00	696,89	1.240,26	66.973,88
8.3	90842 SINAPI 01/2023	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	54,00	989,86	1.221,66	65.969,81
8.4	100689 SINAPI 01/2023	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, BOCTOCIM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO A.F. (2/2019)	UN	54,00	965,32	1.352,23	73.020,35
8.5	94562 SINAPI 01/2023	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	59,40	1.057,42 770,53	985,35	58.530,01
8.6	94562 SINAPI 01/2023	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	89,10	770,53	985,35	87.795,02
9		INSTALAÇÕES			770,33		702.061,87
9.1		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					418.190,85
9.1.1	101876 SINAPI 01/2023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66,00	90.19	115,33	7.612,11
9.1.2	93653 SINAPI 01/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO	UN	358,00		12,69	4.541,48
9.1.3	91853 SINAPI 01/2023	E INSTALAÇÃO. AF, 10/2020 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	м	2.340,00	9,92	9,87	23.101,27
9.1.4	91925 SINAPI 01/2023	AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMP, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	м	5.537,25	7,72	3,90	21.597,16
9.1.5	91926 SINAPI 01/2023	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	м	5.537,25	3,05	4,64	25.704,16
9.1.6	91930 SINAPI 01/2023	CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA		5.537,25	3,63	10,06	55.727,75
9.1.7	91981 SINAPL01/2023	CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	M UN	435,00	7,87	55,88	24.309,35
9.1,8		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2017 TOMADA BADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA	UN	435,00	43,7	43,66	18.991,33
		- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015			34,14		
9.1.9	92002 SINAPI 01/2023	SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	435,00	39,86	50,97	22.173,24
9.1.10	91992 SINAPI 01/2023	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	435,00	36,28	46,39	20.181,77
9.1.11	97610 SINAPI 01/2023	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE EZ7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	537,00	15,16	19,39	10.410,61
9.1.12	97593 SINAPI 01/2023		UN	537,00	137,89	176,33	94,691,21
9.1.13	97609 SINAPI 01/2023	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E (NSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	537,00	14,12	18,06	9.696,42
9.1.14 9.2	97583 SINAPI 01/2023	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SÓBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HIDRÂULICA	UN	537,00	115,7	147,96	79.452,99 146.391,72
9.2.1	89401 SINAPI 01/2023	·	М	2.035,35		11,83	24,075,90
9.2.2	89402 SINAPI 01/2023	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	M	900,00	9,25	13,54	12,188,24
9.2.3	89404 SINAPI 01/2023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	1.188,00	10,59	7,23	8.583,56
9.2.4	89856 SINAPI 01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 JOELHO 90 GRAUS, P.VC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAÇÕEM DRENO DE AR-	UN	1,598,00	5,65	7,37	11.770,69
9.2.5	1167 OPSE 11 <i>0</i> 022	CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022 Tê 90° de pvc rigido soldável, marrom diám = 20mm	un	717,30	5,76	10,23	7.338,27
9.2.6		Të 90° de pvc rigido soldavel, marrom dërm = 25mm	un	717,30	8	10,81	7.613,45
9.2.7		ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E	UN	516,00	8,3	12,11	6.248,88
9.2.8	86882 SINAPI 01/2023	INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	516,00	9,47	26,82	13.837,28
9.2.9	89418 SINAPI 01/2023	INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	516,00	20,97	18,98	9.792,33
9.2.10	89352 SINAPI 01/2023	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E	UN	516,00	14,84 32,51	41,57	21.452,07
9.2.11	89353 SINAPI 01/2023	INSTALAÇÃO. AF, 08/2021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 08/2021	UN	516,00	35,6	45,53	23.491,04
9.3		INSTALAÇÃO SANITÁRIA	M	930,29		41,01	137.479,30 38.152,03
9.3.1		TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			32,07		
9.3.2		CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	135,00	162,55	207,87	28.062,31
9.3.3	98108 SINAPI 01/2023	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M: AF_1272020	UN	135,00	412,8	527,89	71.264,97
10		APARELHOS E LOUÇAS	. 161	94.00		664.64	298,246,30 53,026,11
10.1		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 400 M-	· UN	81,00	511,92	654,64 379.28	
10.2	86902 SINAPI 01/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	81,00 ei 00	295,81	378,28	30.640,83 87.377.83
10.3		BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	81,00	842,59	1077,50	87.277,83
10.4		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	81,00	669,01	855,53	69,297,93
10.5		ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	81,00	35,98	46,01 561.57	3.726,91 45.487.35
10.6	C3442 SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	81,00	439,14	561,57	45,487,35
							×~

						ובט	TFTTUKA i	MUN, BUKITER
						No	Market Control of the	METOPS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P
						As	38,	man Carrie Company of the Company of
10.7	C0797 SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	111,00	10,33	13,21	1,466,31	1)
10.8	4545 ORSE 11/2022	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Akumínio com 5 peças (01 cabide, 01 sabonetoira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	111,00		65,97	7.323,04	•
11	•	PINTURA			51,59		541.203,47	
11.1	95626 SINAPI 01/2023	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2018	m²	6.088,34	15,45	19,76	120290,18	
11.2	2289 ORSE 11/2022	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para	m²	14.206,13		24,86	353162,60	
11.3	100746 SINAPI 01/2023	INTERIORES PHITURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1.057,50	19,44	27,03	28588,28	
11.4	C1207 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	2.029,45	21,14 15,09	19,30	39162,41	
12		REDE DE ESGOTO					94.623,92	
12.1	98094 SINAPI 01/2023	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 MP (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_1272220	UN	27,00		2874,21	77603,54	
12.2	1708 ORSE 11/2022	· -	un	27,00	2.247,58 492.95	630,38	17020,38	
13		PASSEIO EXTERNO			102,00		60.124,64	
13,1	94992.SINAPI 01/2023	MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA	m²	585,00		102,78	60.124,64	
14		6 CM, ARMADO, AF_08/2022 LIMPEZA GERAL DA OBRA			60,37		15.841,16	
14.1	2450 ORSE 11/2022		m²	6.102,22	2.03	2,60	15.841,16	

Jodenilson Admino Stigli Eng-givi) CREA 190756963-4